

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายดินหม้อ หมู่ที่ ๑๐		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางบดอัดด้วยเครื่องตบดินข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๙,๖๘๓.๗๖ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย		
๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น		
๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น		
๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายภาวิน ทวีผล	นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายธวัช สุขขาว	พนักงานสูบน้ำ	กรรมการ
๓. น.ส.ณปภัช สุระมาตย์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปว.6

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอห้วยสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยดินห้วย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหาดยาย อำเภอห้วยสวน จังหวัดชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ประมาณราคาตามแบบ ปว 4 และ ปว.5 จำนวน 3 แห่ง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่าก่อสร้างงานทาง	476,683.764	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ควรมี		
3	กลุ่มงาน/งาน...ป้ายประจำโครงการ	3,000.000	
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
 ฯลฯ.....		
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	479,683.764	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	479,683.764	
ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคาได้ทำ

(ลงชื่อ)



(นายปลาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

การสอบรายละเอียด ในการประมาณราคา ค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายวัช สุขขาว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณปักษ์ สุระมัตย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายปลาวิน ทวีผล)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)



(นางวาสนา อัครกัญญา)

เพื่อโปรดพิจารณา

ผอ.กองคลัง รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

(ลงชื่อ)



(นายชเรวัชร ออบแพทย์)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบดินหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหาดยาย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	345,548.216	1.3795	476,683.764	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			479,683.764	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินงบประมาณ			479,683.764	
ตัวอักษร	(สี่เหลี่ยมเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)				

ประมาณการ โดย


 (นายปภาวิน ทวีผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามคำสั่งที่ 181 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564


เพื่อโปรดพิจารณา


 (นางวาสนา อัคริญาไญ)

ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายปภาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

อนุมัติ


 (นายชรวีชัย ออบแพทย์)

นายก อบต.

(ลงชื่อ)


 (นายชรวีชัย ออบแพทย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวฉวีพร ปักษ์ สุระมาศย์)

กรรมการ

ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

ปร.4

ประเภท/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินหม้อ

หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ไหล่ทางถูกรังบดทับด้วยเครื่องคบดิน ข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปลาวิณ ทวีผล ประมาณการเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	900.000	ตร.ม.		-	11.060	9,954.000	9,954.000	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	36.000	ลบ.ม.	360.000	12,960.000	99.000	3,564.000	16,524.000	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (280 ksc)	108.000	ลบ.ม.	2,233.640	241,233.120	-	-	241,233.120	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	720.000	ตร.ม.		-	12.410	8,935.200	8,935.200	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Dia 4 มม.	720.000	ตร.ม.	23.000	16,560.000	5.000	3,600.000	20,160.000	
5	เหล็ก DB 30. 12 มม.(0.888ม/กก)	0.160	ตัน	25,709.130	4,113.461	3,300.000	528.000	4,641.461	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.(2.226 ม/กก)	0.160	ตัน	27,668.220	4,426.915	2,900.000	464.000	4,890.915	
6	งานไม้แบบ หนา 1"	65.000	ม.	204.000	13,260.000		-	13,260.000	
	ค่าแรงไม้แบบ	360.000	ม.		-	21.490	7,736.400	7,736.400	
7	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	252.000	ม.	14.830	3,737.160	23.040	5,806.080	9,543.240	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	1.000	ท่อน	58.880	58.880		-	58.880	
8	โพน หนา 1"	1.000	แผ่น	25.000	25.000		-	25.000	
	ยอดยกไป							336,962,276	

ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							336,962.216	
9	งานโหล่ทางลูกรัง	27.000	ลบ.ม.	318.00	8,586.00		-	8,586.000	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ		ป้าย	3,000.00					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							345,548.216	


ผู้ประมาณราคา
(นายชกานันท์ ทวีผล)