

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข ๒ หมู่ที่ ๓		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.กำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๑,๒๖๐.๘๘ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย		
๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น		
๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น		
๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายภาวิน ทวีผล	นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายธวัช สุขขาว	พนักงานสูบน้ำ	กรรมการ
๓. น.ส.ณปภัช สุระมาตย์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภท/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติสุข 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เจ้าของ . องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 และ ปร.5 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ค่าก่อสร้างงานทาง	468,260.989	
2	กลุ่มงาน/งาน.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ควรมี		
3	กลุ่มงาน/งาน...ป้ายประจำโครงการ	3,000.000	
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	.....ฯลฯ.....		
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	471,260.989	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	471,260.989	
ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคาได้ทำ


(ลงชื่อ)

  
(นายปภาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

การสอบรายละเอียด ในการประมาณราคา ค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป จึงได้พร้อมกันลง ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

  
(นายวัช สุขขาว)


กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวปภัช สุระมาตย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายปภาวิน ทวีผล)

ประมาณการ


(ลงชื่อ)

  
(นางวาสนา อัครกัญญา)

เพื่อโปรดพิจารณา

ผอ.กองคลัง รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย

(ลงชื่อ)

  
(นายวัช สุขขาว)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติสุข 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	339,442.544	1.3795	468,260.989	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.000	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			471,260.989	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินงบประมาณ			471,260.989	
ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				

ประมาณการ โดย

(นายปภาวิน ทวีผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามคำสั่งที่ 237 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา อัคริบุญโญ)

ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

อนุมัติ

(นายธเรศวร ออบแพทย์)

นายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายปภาวิน ทวีผล)

(ลงชื่อ)

(นายธวัช สุขขาว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช สุระมาตย์)

กรรมการ

ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

ปร.4

ประเภท/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติสุข 2

หมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ประเภทของไหล่ทาง แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปภาวิน ทวีผล ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมหรือบดอัดแน่น	900.000	ตร.ม.		-	11.270	10,143.000	10,143.000	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	36.000	ลบ.ม.	385.000	13,860.000	99.000	3,564.000	17,424.000	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 280 ksc )	108.000	ลบ.ม.	2,233.640	241,233.120	-	-	241,233.120	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	720.000	ตร.ม.		-	12.500	9,000.000	9,000.000	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม Dia 4 มม.	720.000	ตร.ม.	23.000	16,560.000	5.000	3,600.000	20,160.000	
5	เหล็ก DB 30. 12 มม.(0.888ม/กก)	0.160	ตัน	25,840.680	4,134.509	3,300.000	528.000	4,662.509	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.(2.226 ม/กก)	0.160	ตัน	27,668.220	4,426.915	2,900.000	464.000	4,890.915	
6	งานไม้แบบ หนา 1"	70.000	ม.	204.000	14,280.000		-	14,280.000	
	ค่าแรงไม้แบบ	360.000	ม.		-	21.940	7,898.400	7,898.400	
7	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ค่าตัดรอยต่อและหยอดทราย	252.000	ม.	14.830	3,737.160	23.530	5,929.560	9,666.720	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	1.000	ท่อน	58.880	58.880		-	58.880	
8	โฟม หนา 1"	1.000	แผ่น	25.000	25.000		-	25.000	
	ยอดยกไป							339,442.544	

ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							339,442.544	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							339,442.544	

  
ผู้ประมาณราคา  
(นายปภาวิน ทวีผล)